

附件：小西沟河砂厂设备处置清单

序号	名称	规格、型号	参数	数量	单位	账目原值	账目总值	成新率	评估单价	评估价值	备注
1	河砂厂设备基础及附属建设项目	/	/	1	项	1350000.00	1350000.00	8.00%	108000.00	108000.00	
2	围栏 910 米、大门一副及防撞栏	/	立柱混凝土基础挖坑、埋设;架设网片、刺钢丝架设;大门及防撞栏安装;材料拉运装卸;	1	项	250600.00	250600.00	15.00%	37590.00	37590.00	
3	颚式破碎机	PEF6090	最大给料粒度 550mm,排矿口 :75-160mm , 处 理 能力:100-150t/h, 功率 90kw	1	台	210000.00	210000.00	40.00%	84000.00	84000.00	
4	圆锥破碎机	GPYY200	最大给料粒度≥180mm, 排矿口:12-45mm, 处理能力:150-250t/h, 功率 200kw	1	台	429000.00	429000.00	40.00%	171600.00	171600.00	
5	锤式制砂机	4.5kg 锤头	最大给料粒度:40mm, 出料粒度 0-10mm, 处理能力:5--10t/h, 功率 55kw	6	台	50000.00	300000.00	40.00%	20000.00	120000.00	
6	给料机	380*96	功率:22KW; 最大给料粒度 550mm;处理能力 150--300t/h	1	台	118887.00	118887.00	40.00%	47554.80	47555.00	
7	振动筛	2160	功率:30KW;处理能力:200t/h	2	台	208998.00	417996.00	40.00%	83599.20	167198.00	
8	滚筒筛	1.5m*6m	功率:22KW;处理能力:90t/h	1	台	50000.00	50000.00	40.00%	20000.00	20000.00	

9	脱水筛	4*2m	功率:14KW;处理能力:90t/h;	1	台	80000.00	80000.00	40.00%	32000.00	32000.00	
10	捞砂机	3020	功率:15KW;处理能力 100m ³ /h	3	台	98789.00	296367.00	40.00%	39515.60	118547.00	
11	输送机	B=800, L=10000	5.5KW 输送带山东江山集团	2	台	32989.00	65978.00	35.00%	11546.15	23092.00	
12	输送机	B=1000, L=28000	18.5KW 输送带山东江山集团	1	台	115789.00	115789.00	35.00%	40526.15	40526.00	
13	输送机	B=800,L=3 2000	11KW 输送带山东江山集团	1	台	54897.00	54897.00	35.00%	19213.95	19214.00	
14	输送机	B=800, L=26000	15KW 输送带山东江山集团	2	台	34159.00	68318.00	35.00%	11955.65	23911.00	
15	输送机	B=800, L=14000	11KW 输送带山东江山集团	1	台	34890.00	34890.00	35.00%	12211.50	12212.00	
16	输送机	B=650, L=12000	5.5KW 输送带山东江山集团	1	台	29789.00	29789.00	35.00%	10426.15	10426.00	
17	输送机	B=650,L=1 8000	7.5KW 输送带山东江山集团	4	台	46519.00	186076.00	35.00%	16281.65	65127.00	
18	放矿机+地仓	3m*3m	处理能力 150t/h, 功率 2.2kw	1	台	98388.00	98388.00	40.00%	39355.20	39355.00	
19	料仓	4m*4m	钢板厚度 10mm	1	台	89120.00	89120.00	40.00%	35648.00	35648.00	

20	变压器	1000 千伏 及 50 千伏	12 米电杆 12 基, 10 米电杆 2 基安装 10 千伏真空断路器 1 台, 1000 千伏安变压器 1 台、 安装室内高压柜 2 面、安装 室内低压无功补偿柜 4 面;50 千伏安变压器 1 台	1	套	316952.40	316952.40	45.00%	142628.58	142629.00	
21	电缆	YJV ₂₂ 3*185	鑫卓达	150	米	516.00	77400.00	25.00%	129.00	19350.00	
22	电缆	YJV ₂₂ 3*240 +1	鑫卓达	160	米	449.00	71840.00	25.00%	112.25	17960.00	
23	电缆	YJV ₂₂ 1*240	鑫卓达	364	米	152.00	55328.00	25.00%	38.00	13832.00	
24	电缆	YJV ₂₂ 1*185	鑫卓达	78	米	111.00	8658.00	25.00%	27.75	2165.00	
25	电缆	YJV ₂₂ 1*120	鑫卓达	180	米	78.00	14040.00	25.00%	19.50	3510.00	
26	电缆	YC3*10	鑫卓达	600	米	26.00	15600.00	25.00%	6.50	3900.00	
27	电缆	YC3*6	鑫卓达	600	米	15.00	9000.00	25.00%	3.75	2250.00	
28	电缆	YC3*4	鑫卓达	600	米	11.00	6600.00	25.00%	2.75	1650.00	
29	电缆	YC3*2.5+1	鑫卓达	200	米	9.00	1800.00	25.00%	2.25	450.00	
30	电缆	YC3*16	鑫卓达	300	米	45.00	13500.00	25.00%	11.25	3375.00	

31	控制柜	GBL-10	/	2	台	17600.00	35200.00	30.00%	5280.00	10560.00	
32	补偿柜	GGD-150	/	1	台	9900.00	9900.00	30.00%	2970.00	2970.00	
33	地磅	3.*18m-15 0T	全数字高精度汽车衡	1	台	169300.00	169300.00	40.00%	67720.00	67720.00	
34	太阳能光控 路灯	未来星	LED	10	套	2430.00	24300.00	35.00%	850.50	8505.00	
35	彩钢板房	15cm	阻燃岩棉板	320	平方米	563.00	180160.00	20.00%	112.60	36032.00	
36	机井	160 米	出水量 120 方/小时	160	米	1681.25	269000.00	25.00%	420.31	67250.00	
合计				3757			5524673.40			1580109.00	



